Automatic Poultry Cages

أقفاص الدواجن الأوتوماتيكية

CONSTRUCTION PROPOSAL



الأعمال المدنية والفنية لعنبر بطاريات دواجن اتوماتيك

نوع العنبر	تسمين
طول العنبر	114 متر
عرض العنبر	17 متر
ارتفاع العنبر	4.1 متر

Egypt, Damietta, Old Damietta,
1st Industrial Old Ras El-Bar Road.

info@mi-poultryfarmtech.com
www.mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com/

01026253004
057-2190444

السميلات الخرسانية

نقوم بعمل فرشة من الخرسانة العادية بعرض 80 سم بارتفاع 10 سم تحتوى على (5 شكاير أسمنت / متر^3) من الخرسانة

ثم نقوم بعمل سيميل بمحيط العنبر بالكامل بأبعاد (40*40) سم مسلح بعدد (8 اسياخ 4 لينية) ويحتوى خليط الصبة على (7شكاير أسمنت/متر^3) من الخرسانة



الأرضية الخرسانية

- يتم استلام الأرض مستوية بالليزر ونقوم بدك التربة الأصلية عن طريق هراس لضمان عدم الهبوط.
- نقوم بعمل طبقة من الخرسانة العادية بمحتوى خرسانى (5شكاير اسمنت / متر^3) .
- يتم إضافة هارد توب بقيمة (4كيلو /متر^2) ويتم رش بور كيور 200 للتلميع السطحى

يتم تسويتها بالهيليكوبتر وتقطيعها بالمنشار ويتم حشو الفواصل التي تم تقطيعها بمادة السيكا فليكس.

- يجب توافر مورد المياة في الموقع.







Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

Steel Structure الهيكل المعدنى

- يتم تصنيع الهيكل المعدنى لجمال السقف والأعمدة من كمر سيجال 10 سم (سمك 2 مم) مجلفنة على الساخن قبل التصنيع 180gm/m^2 ويتم التجميع بالمسامير لكل نقطة بالهيكل المعدنى والأعمدة من الكمر H12CM ومغطى بطبقة الايبوكسى عالى الكثافة.
- يتم عمل الباكيات كل 3 متر بطول العنبر.



Roof السقف

- يتم تغطية السقف عن طريق طبقتين من الصاج المعرج بتخانة 0.4 مم بنسبة جلفنة 180gm/m^2 ومغطى بطبقة دهان أبيض على الكثافة لعدم امتصاص الحرارة.
- يتم العزل بين طبقتين الصاج بالصوف الصخرى بسمك 5سم.



Wall الحوائط

- يتم انشاء الحوائط جدارين من الطوب الأسمنتى المفرغ بينهم فراغ 5 سم ومحارة عازلة من الخارج (اسمنت بلانكوفيل) ومحارة عادية من الداخل مجهزة بفتحات الشفاطات والشبابيك.





Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

أبواب الخدمة للعنبر Doors for service



- يتم عمل عدد 2 باب خدمة للعنبر (الباب عبارة عن ضلفتين بعرض 2 متر) المصنع خصيصا لأبواب الثلاجات

المظلات الخاصة بالتبريد Cooling shades



- يتم إنشاء التبريد الخاص بالعنبر بالمقدمة والجانبين شكل حرف Uوذلك للعزل من أشعة الشمس وبالتالي تمنع تكون البكتريا والطحالب بعد فترة وبذلك لن يتم انسداد فتحات التبريد

خزانات المياه Water tank



- يتم تجهيز خزانات مياة الشرب لتغذية خطوط المياة بالبطاريات عن طريق خزان بسعة 3000 لتر وخزان بسعة 1000 لتر للأدوية و3 خزان للتبريد بسعة 1000 لتر و2خزان للسولار بسعة 1000 لتر.
- تشمل التجهيزات شاسيهات معدنية وأعمدة من الكمر تحتوي علي سلالم ومظلة وتكون مجلفنة علي الساخن.
- تشمل التجهيزات أعمال السباكة للمياة حتي تصل الي البطاريات.

Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

البند المالي والفني لتجهيز الأعمال المدنية والفنية لعنبر بطاريات دواجن أوتوماتيك

Description	Unit price	Unit	Each	Taxed	Amount
تجهيز اعمال الخرسانة من سيملات وأرضيات تشمل أعمال الحفر والتسليح وتزريع الجوايط والهليكوبتر والتقطيع بالمنشار.	1,200 ج.م.	Meter Square	972	VAT	1,166,400 ج.م.
توريد المبنى الاستيل الخاص بالحقل بكامل تجهيزاته شامل اعمال التند والشاسيهات والصاج المعرج وصوف العزل.	2,450 ج.م.	Meter Square	972	VAT	2,381,400 ج.م.
الحوائط عبارة عن جدارين من الطوب الأسمنتي المفرغ بينهم فراغ 5 سم ويتم عمل محارة عازلة من الخارج ومحارة عادية من الداخل.	1,200 ج.م.	Meter Square	648	VAT	777,600 ج.م.
توريد وتركيب خزانات مياة الشرب والأدوية والتبريد والسولار شاملة الشاسيهات المعدنية وأعمال السباكة وأعمدة من الكمر تحتوي على سلالم ومظلة تكون مجلفنة علي الساخن	480,000ج.م.	-	7	VAT	480,000 ج.م.
TOTAL	4,805,400 ج.م.				